



Tisztelt Címzett!

Tárgy: *Vállalkozási szerződés vízellátó főnyomó vezeték - Sopron, Répcefői sor - Villa sori medence közötti szakaszának – rekonstrukciójára tárgyú közbeszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás keretében érkezett kérdések és ajánlattevői válaszok 2.*

Az ajánlatkérő nevében a Kbt. 56. §-a szerint eljárva megküldjük a gazdasági szereplők tárgyi közbeszerzési eljárás során érkezett kiegészítő tájékoztatás kérdéseit és a kérdésekre adott ajánlatkérői válaszokat.

- 11) Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési műszaki leírás utalást tartalmaz régészeti megfigyelésre (szakfelügyelet) vonatkozóan. Jól értelmezzük, hogy a vízjogi engedélyben rögzítettek szerint ennek költségét a Megrendelő viseli?
Az ütemterv készítés, illetve a vállalt előteljesítés szempontjából fontos tényező a régészeti megfigyelés és az esetleges leletmentés átfutási ideje. Az egységes ajánlattétel érdekében kérjük.

Válasz: A régészeti szakfelügyelet költségeit nem kell beárazni, azt Megrendelő viseli. Amennyiben a leletmentés akadályozza a kiviteli munkákat, úgy felek azt vis maior-ként kezelik. Maga a megfigyelés nem jár többletidővel.

- 12) A közbeszerzési műszaki leírás II.2.4. pontjában felsorolásra kerültek azok az anyagok, amelyeket a kivitelezés időszakában a Megrendelő biztosít.
Jól értelmezzük, hogy a költségvetésben szereplő összes többi anyagot az Ajánlattevőnek költségelnie szükséges?

Válasz: Igen, az átadott anyagok kivételével minden agyagköltség kivitelezőt terheli.

- 13) A közbeszerzési műszaki leírás II.3. pontjának 4. bekezdése alapján az alábbiakat a Soproni Vízmű Zrt.-nél kell megrendelni:

- üzemelő vezetékre történő átkötés
- provizor vezetékekkel történő belső összekötés
- mérőkörnyéki átkötések

Az egységes ajánlattétel érdekében kérjük a fentiekre azonos Ft/db költséget meghatározni szíveskedjenek az Ajánlattevők részére.

Válasz: Kérjük a 3. számú kérdésre adott ajánlattevői válasz figyelembe vételét.

- 14) Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési műszaki leírás utalást tartalmaz az alábbiakra:

- forgalomtechnikai terv készítése
- organizációs terv készítése
- mintavételi és minősítési terv készítése
- teljes építési terület lószervesmentesítése

A fentiek költségeit hol szerepeltessük?

Válasz: Az ajánlati árak tartalmazni kell ezeket a költségeket. A felsorolt tételekkel a költségvetést nem kell kiegészíteni, ajánlattevő döntése, hogy mely sorokra osztja szét a kérdésben szereplő munkák költségeit.

- 15) A költségvetési kiírás **Városligeti út - Városi Zóna vezeték csere** fejezetében szereplő **Gázvezeték hálózat kiváltása Lővér krt. Városligeti u. sarkán, tervezés engedélyezés, kivitelezés** tétel, valamint az **Egyéb** fejezetben szereplő **Városligeti út - Lővér körút kereszteződésében vízvezetékkel érintett gázvezeték kiváltása, tervezés, engedélyezés, kivitelezés** ugyanazon munkafolyamatra vonatkozik?

Kérjük a fentiekkel kapcsolatos szíves állásfoglalásukat.

Továbbá kérdésünk, hogy szükséges – e a **kiváltás elvégzése**, mivel a hossz-szelvények alapján a az építendő vezeték a tervezett szinten nem ütközik a meglévő gázvezeték szintjével.

Válasz: A költségvetési kiírás Városligeti út - Városi Zóna vezeték csere fejezetében szereplő Gázvezeték hálózat kiváltása a Lővér krt. Városligeti u. sarkán, tervezés engedélyezés, kivitelezés tétel, műszaki tartalma: várhatóan 20 fm NA 200 acél anyagú gázvezeték kiváltása. Be kell árazni.

A költségvetés Egyéb 12. sorában szereplő cím helyesen:

”Városligeti út- Vízmű telep bejárat vízvezetékkel érintett gázvezeték kiváltása, tervezés, engedélyezés, kivitelezés.”

Kérjük a költségvetés kérdésben meghatározott sorát az előzőek szerint átnevezni.

A gázkiváltás műszaki tartalma: 25 fm NA 63 KPE anyagú gázvezeték kiváltása.

A IV. számú részletes helyszínrajzon a gázvezeték, annak későbbi megépítése miatt, nem szerepel.

A módosított helyszínrajz a www.sopronivizmu.hu/hu/129-kozbeszerzesi_informaciok.html honlapon megtalálható.

- 16) A közbeszerzési műszaki leírás II.3. pontjának 5. bekezdése alapján a Városligeti út – Lővér körút kereszteződésében a terv szerint a gázvezeték ki kell váltani.
Az egységes ajánlattétel érdekében kérjük fentiekkel kapcsolatos tervezésre, engedélyeztetésre és a kivitelezésre azonos költséget meghatározni szíveskedjenek az Ajánlattevők részére.

Válasz: Lásd 15. kérdésre adott választ.

- 17) A közbeszerzési műszaki leírás II.3.1.1. pontja alapján a vezetéknyomvonalon 50 méterenként, valamint a töréspontokba nyomvonaljelző markereket kell elhelyezni.
A tervet felülvizsgálva, véleményünk szerint a „Seba vezetékjelölő labda elhelyezése” tétel helyes mennyisége 80 db.
Kérjük a fentiekkel kapcsolatos szíves állásfoglalásukat.

Válasz: A költségvetés Közműhálózat építés fejezet 12. tételében szereplő „Seba vezetékjelölő labda elhelyezése” című tételben szereplő 20 db téves mennyiség.
Kérjük az adott tétel mennyiségénél 80 db-ot szerepeltetni és azt beárazni.